

دائرة الهندسة المدنية والإسكانات

جدول الكميات

نموذج رقم (QF-30-20-01-07rev a)

عطاء رقم: 1 / 2016

اسم المشروع : إعادة تأهيل محطة تفريغ الوقود / المرحلة الاولى
في محطة العقبة الحرارية

البند	البيان	الوحدة	الكمية	السعر الأفرادي التقديري		السعر الإجمالي التقديري	
				دينار	فلس	دينار	فلس
1/1	بالمتر المكعب اعمال حفريات في التربة من اي نوع وكذلك في الخرسانة ، للخنادق والاساسات والارضيات وذلك للوصول الى المناسيب المطلوبة ويشمل العمل تكسير وازالة الخرسانة الظاهرة لقواعد المضخات القائمة فوق منسوب الارض الطبيعية ونقل الفائض من ناتج الحفر الى خارج الموقع في الاماكن التي تسمح بها السلطات المحلية وذلك حسب المخططات وتعليمات المهندس المشرف.	م 3	650				
2/1	بالمتر المربع طعم من مواد مختارة (بيس كورس ناتج كسر حجر) على طبقات 20سم للطبقة والسعر يشمل الرش بالماء والخلط والدحل على ان يكون الدمك 95% حسب بركتور المعدل	م 2	580				
3/1	بالمتر المربع تقديم وصب خرسانة عادية درجة 15 وبحيث لا تقل مقاومة الكسر للمكعبات الخرسانية عن 15 نيوتن/ملم 2 بعد 28 يوم وذلك تحت القواعد والجدران المسلحة كخرسانة نظافة سماكة 10سم وذلك حسب المخططات وتعليمات المهندس المشرف	م 2	490				
4/1	بالمتر المكعب تقديم وصب خرسانة مسلحة درجة 30 وبحيث لا تقل مقاومة الكسر للمكعبات الخرسانية عن 30 نيوتن/ملم 2 بعد 28 يوم للقواعد والجدران المسلحة وذلك حسب المخططات وتعليمات المهندس المشرف	م 3	190				
5/1	بالمتر المربع تقديم وصب خرسانة مسلحة درجة 30 وبحيث لا تقل مقاومة الكسر للمكعبات الخرسانية عن 30 نيوتن/ملم 2 بعد 28 يوم وذلك للمدات الارضية المسلحة سماكة 20 سم على ان يكون السطح خشن والسعر يشمل عمل فواصل تمدد بين المدات الارضية الجديدة والقديمة والتقاء المدات مع الجدران وذلك حسب المخططات وتعليمات المهندس المشرف	م 2	56				
المجموع الصفحة الاولى							

البند	البيان	الوحدة	الكمية	السعر الفردي التقديري		السعر الإجمالي التقديري	
				فلس	دينار	فلس	دينار
6/1	بالطن تقديم وتركيب حديد مبروم للتسليح (Grade60) باجهاد خضوع 420 نيوتن/ملم ² والسعر يشمل القص والضياح والدسر واسلاك التثبيت وكل ما يلزم العمل وذلك حسب المخططات وتعليمات المهندس المشرف	طن	24				
7/1	بالمتر المربع تقديم وتركيب اغطية Grill من الحديد المجلفن والسعر يشمل تركيب زوايا حديدية مجلفة وتثبيت على الجدران الخرسانية وذلك حسب المخططات وتعليمات المهندس المشرف	م ²	170				
8/1	بالمتر الطولي تقديم وتركيب جسر حديد IPE 140 مجلفن والسعر يشمل تثبيت بليتات من الحديد المجلفن سماكة (5ملم) وذلك حسب المخططات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	62				
9/1	بالعدد تقديم وتركيب مواسير حديدية مجلفة قطر (80ملم) Class B كحاملات انابيب التفريغ والسعر يشمل التثبيت في Grill بواسطة براغي ومرابط معدنية مجلفة وذلك حسب المخططات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	12				
10/1	بالمتر الطولي تركيب مواسير حديدية Class(A106) قطر (125ملم) والسعر يشمل عمل فتحات وتركيب قمع عليها والتثبيت في الجدار الخرساني على ان يتم تقديم المواسير من محطة العقبة الحرارية، وذلك حسب المخططات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	56				
11/1	بالمقطوع اعمال فك المضخات القائمة وعددها (6) وملحقاتها من اعمال كهروميكانيك ونقلها الى الاماكن حسب الاصول التي تحددها ادارة المحطة وحسب تعليمات المهندس المشرف	مقطوع	1				
المجموع الصفحة الثانية							
المجموع الصفحة الاولى							
المجموع الكلي							

نموذج رقم (QF-30-20-01-08rev a)

الخلاصة النهائية

[illegible]

..... المبلغ الصافي كتابة :

إسم الشـركة :

إسم المفوض بالتوقيع :

التوقيع: _____

..... : تلفون : فاكس : ص ب : عنوان الشركة :

التاريخ : / / 201

خاتمة المقال :